



# LEVERANSEBESKRIVELSE

■ ELEMENTER OG BYGGESETT TIL LANDBRUKSBYGG

# REDSKAPSHUS

Se tegninger for beskrevne modeller.

## YTTERVEGGER FOR REDSKAPSHUS

oppbygd utenfra og inn (elementer)

- MøreRoyal® stående kledning dobbelfals tett 19x148 mm i farge RB.10 brun (om ikke annet er avtalt).
- 12 + 36 mm sløyfer og lekter for stående kledning.
- Asfalt vindtette plater.
- 148 mm bindingsverk. Bunnsviller for montering før elementer leveres i CU-imp. og i fallende lengder.
- Gavlvegger bygges i hele elementer.
- Innvendige vegger er **ikke inkludert**.

## VINDUER OG YTTERDØRER

- Vinduer i PVC eller alternativt hvitmalt tre ute/inne. Leveres med 2-lags isolerglass montert i fast karm. Åpningsvinduer kan leveres etter avtale og som spesifisert endring. Standard størrelse er 109x89.
- Dør(er) er i hvit farge i størrelse 99x209 med dørvrider og låsesylinder.
- Inntegnede porter er stål leddheisport i str. 3,5x3,7m fra Windsor eller tilsvarende. Motordrift kan leveres som tilleggsutstyr.
- Vinduer i vegg med stående kledning omrammes ikke. Under vinduer monteres beslag.
- Ytterdører leveres for montering på byggeplass, vinduer er montert i elementer.
- Porter leveres ferdig montert av leverandør etter at bygget er klargjort for portmontering.

## TAKKONSTRUKSJON, TAKTEKKING MM.

### TAKSTOLER

- W-takstoler med 22 gr. takvinkel, dimensjonert for snølast inntil 4,5 kgN/m<sup>2</sup>, lett taktekkning, og cc 600 mm. For område med annen snølast beregnes og avtales endring.

### BÆRE- OG AVSTIVNINGSKONSTRUKSJONER

(materialeleveranse)

- Limtre eller ståldragere beregnet for bæring over porter er ferdig montert i elementene.
- Stålsøyler for vindavstivning leveres i hht tegning og skal monteres/sveises fast i innstøpt stålplate med klør, montert og levert av betongentreprenør. I bygg opp til 20 m lengde leveres 1 stk stål avstivningssøyle. Til større bygg spesifiseres og beregnes dette i hvert enkelt tilfelle.
- 23x148 for montering diagonalt ca. 45 gr. mot alle hjørner under overgurt på takstoler, samt en rekke på hver side av mønet. 36x148 monteres på undergurt diagonalt ca. 45 gr. mot alle hjørner og 2 rekker i møneretning.

- For bygg med lengde større enn 20 m, eller på vindutsatte byggeplasser, leveres materiell til en skivegurtkonstruksjon som består av 48x98mm, 48x48mm lekter og 22 mm gulvspon standard. Dette skal monteres oppå undergurt i midtfeltet i 2,4 m bredde.

### TAKTEKKING

(materialeleveranse)

- 3 mm sutak undertaksplate.
- 11mm sløyfer.
- 36x68 mm lekter.
- 0,5 mm TRP20 svarte stålplater.

### KLEDNINGER UNDER TAKUTSTIKK I GAVL

#### OG LANGSIDER

(materialeleveranse)

- 19x148 rekt MøreRoyal® kledning i RB.10 brun hvis ikke annet er avtalt, for kledning direkte under sperrer og utklossinger (gavlvegger).

### KANTAVSLUTNINGER MED MER

(materialeleveranse)

- 19x148 mm MøreRoyal® kledning rektangulær RB.10 brun hvis ikke annet er avtalt, som vindskier og forkantbord.
- Beslag i svart farge i overgang tekkning - vindskier (svillbordbeslag).
- Beslag over møne med tettelister under.
- Skvettblikk overgang taktekkning - takrenner, fuglelist.
- Grøvik T-120 takrenner, nedløp og nødvendige deler i svart farge.

## DIVERSE

### FESTEMIDLER OG ANNET SOM MEDFØLGER

(materialeleveranse)

- Svillmembran (grunnmurspapp) for montering under bunnsviller.
- Ekspresspiker og forankringsbolter for bunnsviller og elementvegger.
- Sponplatelim for sponplater der skivegurtkonstruksjon leveres.
- Gaffelanker for forankring av takstoler er montert på elementer, beslagsspiker eller skruer leveres i byggesettleveranse.
- Farmerskruer for festing av takplater og beslag, antall i hht. monteringsanvisning fra leverandør.
- 1x3 l MøreRoyal® olje i levert farge.
- Andre enn ovenfor beskrevne festemidler leveres ikke.

# FJØS – RÅBYGG FOR ISOLERING

---

## YTTERVEGGER FOR FJØS

oppbygd utenfra og inn (elementer)

- MøreRoyal® stående kledning dobbelfals tett 19x148 mm i farge RB.10 brun (om ikke annet er avtalt). Kombinasjon med felter med MøreRoyal® liggende kledning dobbelfals 19x148 mm i annen farge kan leveres, men endring må avtales og være vist på tegning.
- 12 + 36 mm sløyfer og lekter for stående kledning.
- Asfalt vindtette plater.
- 198 mm bindingsverk. Bunnsviller for montering for elementer leveres i CU-imp. og i fallende lengder.
- Gavlvegger bygges i hele elementer.

## VINDUER OG YTTERDØRER

- Vinduer i PVC eller alternativt hvitmalt tre ute/inne. Leveres med 2-lags isolerglass montert i karm for bunnhengslet luftestilling. Standard størrelse er 112x88.
- Ytterdører er type Dale AJK eller tilsvarende.
- Porter leveres etter kundens spesifikasjoner.
- Vinduer i vegg med stående kledning omrammes ikke. Under vinduer monteres beslag.
- Ytterdører leveres for montering på byggeplass, vinduer er montert i elementer.
- Porter leveres ferdig montert av leverandør etter at bygget er klargjort for portmontering.

## TAKKONSTRUKSJON, TAKTEKKING MM.

TAKSTOLER

- Takstoler beregnes etter kundens spesifikasjoner.

BÆRE- OG AVSTIVNINGSKONSTRUKSJONER  
(materialeleveranse)

- Limtre eller ståldragere beregnet for bæring over porter er ferdig montert i elementene.
- Stålsøyler for vindavstivning leveres i hht tegning og skal monteres/sveises fast i innstøpt stålplate med klør, montert og levert av betongentreprenør. I bygg opp til 20 m lengde leveres 1 stk stål avstivningssøyle. Til større bygg spesifiseres og beregnes dette i hvert enkelt tilfelle.
- Det leveres materiell til skråavstivning av takkonstruksjon og en skivegurtkonstruksjon der det er påkrevd.

TAKTEKKING

(materialeleveranse)

- 3 mm sutak undertaksplate.
- 11mm sløyfer.
- 36x68 mm lekter.
- 0,5 mm TRP20 svarte stålplater.

KLEDNINGER UNDER TAKUTSTIKK I GAVL OG LANGSIDER

(materialeleveranse)

- 19x148 rekt MøreRoyal® kledning i RB.10 brun hvis ikke annet er avtalt, for kledning direkte under sperrer og utklossinger (gavlvegger).

KANTAVSLUTNINGER MED MER

(materialeleveranse)

- 19x148 mm MøreRoyal® kledning rektangulær RB.10 brun hvis ikke annet er avtalt, som vindskier og forkantbord.
- Beslag i svart farge i overgang tekking - vindskier (svillbordbeslag).
- Beslag over møne med tettelister under.
- Skvettblikk overgang taktekking - takrenner, fuglelist.
- Grøvik T-120 takrenner, nedløp og nødvendige deler i svart farge.

## DIVERSE

FESTEMIDLER OG ANNET SOM MEDFØLGER  
(materialeleveranse)

- Svillmembran (grunnmurspapp) for montering under bunnsviller.
- Ekspresspiker og forankringsbolter for bunnsviller og elementvegger.
- Sponplatelim for sponplater der skivegurtkonstruksjon leveres.
- Gaffelanker for forankring av takstoler er montert på elementer, beslagsspiker eller skruer leveres i byggesettleveranse.
- Farmerskruer for festing av takplater og beslag, antall i hht. monteringsanvisning fra leverandør.
- 1x3 l MøreRoyal® olje i levert farge.
- Andre enn ovenfor beskrevne festemidler leveres ikke.

# FJØS – MED YTTERVEGGER I MASSIVTRE

---

## YTTERVEGGER LEVERES I MASSIVTRE, DER VEGGKONSTRUKSJONEN ER OPPBYGD SLIK:

- MøreRoyal® stående kledning dobbelfals tett 19x148 mm i farge RB.10 brun om ikke annet er avtalt.
- 36 mm lekter for stående kledning.
- 98 mm bindingsverk og 3x28mm massivtrekjerne som danner ferdig innvendig overflate på yttervegg.  
Bunnsviller i 48x198 leveres i CU-imp. og i fallende lengder.

*Øvrige leveranser til fjøs med massivtrevegger leveres slik som beskrevet for «råbygg for isolering».  
Isolasjon, innvendige kledninger og annet til innredning av fjøs leveres etter avtale.*

## GENERELLE BETINGELSER OG LEVERANSER

### DOKUMENTER SOM LEVERES

- Monteringstegning for elementer.
- Monteringsanvisning for takteking.
- Enkelte detaljtegninger som er viktig for monteringsarbeidet på byggeplass.
- Produktdokumentasjoner FDV for produkter som leveres.
- Materialiste/oversikt for materialleveranse.

Det er mottakers ansvar og viktig at det på byggeplassen blir tatt godt vare på leverte produkter i byggesett og elementer som er levert og montert.

Prosjektering omfatter prosjektering for elementproduksjon og monteringsplan for elementmontering på byggeplass, detaljtegninger for forankring og avstivningsdetaljer.

For redskapshus leveres også byggemeldingstegninger.

Ansvarserklæring og samsvarserklæring for arbeidet som Talgø MøreTre AS utfører utstedes.

Deltakelse av vår prosjektleder på oppstartmøte og senere eventuelle byggemøter må avtales, og er ikke medregnet i standard tilbud.

Begge parter stiller sikkerhet i hht avtale.

## SPØRSMÅL OM LEVERANSER?

### TALGØ MØRETRE AS - AVD. TALGØ BYGG

Todalsvegen 1357  
6645 Todalen  
Tlf. 71 65 80 00

Nils Ove Bruset  
nils.ove.bruset@talgo.no